

輔工工場石墨間屋頂止漏工程 1 式規範

一、施作範圍：輔工工場石墨間屋頂約 8 公尺*10 公尺範圍(容許誤差 5%)。(5 公尺*6 公尺範圍尚在保固)



二、施作內容：打除地面隔熱層(到 RC 面)、施作底漆、施作彈性水泥及施工廢棄物清運。

三、驗收：施作中、完工後照片及施工廢棄物清運證明。