

交誼廳屋頂抓漏工程規範

一、 施作內容：

1. 正面屋頂轉角收邊 S.T 板約 12 米(容許誤差 5%)。
2. 原有不鏽鋼板立面與水泥牆接縫打矽利康填縫。
3. 屋頂滴水前緣生鏽處切除替換白鐵浪板厚度 0.4mm(容許誤差 5%)。
4. 屋頂檢視與補強接縫處防水膠。

二、 驗收：施作中及完工後照片、不鏽鋼浪板材質證明。

品保科陳界佐 115 0623
1250

同意, 應務單位評估後
施作內容.

品保科陳泰銘 115 0623
1300