

輔工工場石墨間屋頂抓漏工程 1 式規範

一、施作範圍：輔工工場石墨間屋頂約 5 公尺*6 公尺範圍(容許誤差 5%)。



二、施作內容：打除地面隔熱層(到 RC 面)、施作底漆、施作彈性水泥(2 道以上)、混凝土(2,800 磅以上)鋪設、施工廢棄物清運。

三、驗收：施作中及完工後照片、混凝土磅數證明及施工廢棄物清運證明。