

行政大樓企劃科旁茶水櫃新做規範

施作項目：

1. 人造石檯面 1 座 長 120cmx 深 56.5cm(公差 $\pm 5\%$)
2. 不銹鋼水槽 1 組
3. 發泡板茶水櫃 1 座
4. 自來水水龍頭 1 組
5. 飲水機後方進水管修改配置 1 式
6. 茶水櫃下排水管修改配置 1 式
7. 鏡子 60x50cm 1 組

驗收方式：廠商安裝後，水槽放水測試經目視檢查櫃體下方無漏水，始可驗收

